

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certificatieschema | BRL K22007 d.d. 28-04-2025                                                  |
| Toepassingsgebied  | Prefab meterkasten:<br>- productie en/of;<br>- plaatsing in de ruwbouwfase. |
| Reglementen(en)    | Kiwa Reglement voor Certificatie                                            |

| Normeisen                                                                  |                                                                 | Toelating | Controlebezoek (a, b) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Documentatiebeoordeling                                                    |                                                                 | X         | X                     |
| Implementatiebeoordeling                                                   |                                                                 | X         | X                     |
| Afwijkingen voorgaande audit                                               |                                                                 | -         | X                     |
| Algemene eisen:                                                            |                                                                 |           |                       |
| § 9.1                                                                      | Beheer van het kwaliteitssysteem                                | X         | X1                    |
| § 9.2                                                                      | Interne kwaliteitsbewaking / kwaliteitsplan                     | X         | X1                    |
| § 9.3                                                                      | Projectaanmelding                                               | X         | X                     |
| § 9.4                                                                      | Beheer van laboratorium- en meetapparatuur                      | X         | X1                    |
| § 9.5                                                                      | Procedures en werkinstructies                                   | X         | X1                    |
| § 7.1                                                                      | Verwerkings(plaatsings)voorschriften                            | X         | X1                    |
| § 7.2                                                                      | Toepassings- /gebruiksvoorwaarden                               | X         | X1                    |
| Eisen in het kader van certificatie van productie van de prefab meterkast: |                                                                 |           |                       |
| § 4.1.1                                                                    | Eisen op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving          | X         | -                     |
| § 4.1.2                                                                    | Overige private eisen aan de prestatie in de toepassing         | X2        | -                     |
| § 5.1                                                                      | Eisen aan de prefab meterkast                                   | X         | X                     |
| § 5.2                                                                      | Aanvullende eisen aan de prefab meterkast met bouwvoorzieningen | X         | X                     |
| § 8.1                                                                      | Algemeen (aanduidingen meterkast)                               | X         | X                     |
| § 8.2.1                                                                    | Certificatiemerk                                                | X         | X                     |
| Eisen in het kader van het proces van plaatsen prefab meterkast:           |                                                                 |           |                       |
| § 8.2.2                                                                    | Certificatiemerk                                                | X         | X                     |
| § 6.1                                                                      | Plaatsing en bescherming van de prefab meterkast                | X         | X                     |
| § 6.2                                                                      | Aarding                                                         | X         | X                     |
| § 6.3                                                                      | Transformatie naar definitieve meterkast                        | X         | X                     |
| Overige                                                                    | Correct gebruik van certificaat, merken, logo's en pictogrammen | X         | X                     |

## Toelichtingen:

(a): Bij wijzigingen van de BRL en/of in (de samenstelling van) het product en/of toevoegingen van producttypen, wordt op basis van de wijzigingen bepaald welke normeisen specifiek moeten worden herbeoordeeld.

(b): De controlefrequentie is als volgt:

- Productcontroles in kader van het attest-met-productcertificaat:
  - Jaar 1 : 2 controlebezoeken,
  - Jaar 2 : 2 controlebezoeken,
  - Vanaf jaar 3 : 1 bezoek per jaar.
- Procescontroles in kader van het procescertificaat:
  - 1 tot 50 meterkasten : 1e bezoek,
  - 51 tot 100 meterkasten : 2e bezoek,
  - 101 tot 150 meterkasten : 3e bezoek,
  - > 151 meterkasten : 1 bezoek per 1000 meterkasten met een minimum van 1 bezoek per jaar .

X1: Aspect wordt minimaal 1x per jaar beoordeeld. De assessor stelt vast welk(e) controlebezoek(en) passend zijn.

X2: Prestaties moeten worden bepaald door middel van testen.